

Полянка у Старицы

Благоустройство территории Любино-Старожильского сельского клуба:
открытая сцена с видом на озеро Старица, зелёная полянка для деревенских праздников, детская площадка и асфальтированный вход.


АДРЕС с. Любино-Малороссы, ул. Старожильская, 44в	КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 55:11:100201:1471	ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА 1 712 м²
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ Земли населённых пунктов	ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Для размещения объектов культуры	ПЛОЩАДЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 722 м²



Общий вид с юго-запада. Слева — ул. Старожильская, справа за участком — оз. Старица. Сцена развёрнута фронтом на полянку, за ней открывается вид на реку.

Генеральный план

Масштаб 1:200 при печати на А3. Сплошная линия — действующая граница участка по ЕГРН, штриховая оранжевая — предлагаемое уточнение границ.



Экспликация: позиции 1–8

Номера соответствуют выноскам на генплане и в объёмной модели.

01	Сцена полукруглая с навесом и ветрозащитой ПРОЕКТ Деревянный настил; навес — оранжевый поликарбонат, ветрозащита — прозрачный сотовый поликарбонат	Эстрада высотой 0,9 м, фронт развёрнут на юг — к полянке. Свод на четырёх стойках: нижняя отметка 2,7 м, конёк 4,8 м. Со стороны озера Старица тыльная сторона и боковины закрыты прозрачными панелями высотой 1,9 м — они гасят ветер с воды, но не перекрывают вид: озеро читается над ветрозащитой, в проёме свода.	8,0 × 4,0 м 25 м²
02	Зрительская площадка перед сценой ПРОЕКТ Асфальтобетон	Твёрдое покрытие для танцев, выступлений и установки скамей на время праздника. Совпадает по ширине со сценой, образуя с ней единый прямоугольник композиции.	8,0 × 5,0 м 40 м²
03	Полянка с газоном и ткаными половиками ПРОЕКТ Газон обыкновенный по плодородному слою 15 см	Главное зрительское пространство: ровный газон, на который к праздникам расстилают деревенские тканые половики — привычный для села способ рассадки вместо скамеек. Полянка лежит левее входной тропы и раскрыта на сцену, образуя естественный амфитеатр глубиной 24 м.	8,8 × 24,0 м 211 м²
04	Входная группа: резные ворота и асфальтированная тропа ПРОЕКТ Асфальтобетон по щебёночному основанию; ворота — дерево с прорезной резьбой	Со стороны ул. Старожильской — распашные ворота шириной 5,0 м на резных столбах: прорезное очелье, ажурный подзор и вертикальный набор створок в традиции сибирской домовой резьбы. От ворот тропа шириной 5,0 м идёт к клубу (проезд пожарной техники), от неё вдоль западной стены здания отходит подход 2,4 м к входу. Тропа делит территорию на тихую западную половину (полянка, сцена) и активную восточную (беседка, детская).	ворота 5,0 м; тропа 5,0 × 25,0 м; подход 2,4 × 12,0 м 154 м²
05	Беседка шестигранная ПРОЕКТ Дерево, кровля — мягкая черепица	Стоит сразу справа от ворот — первая точка на участке, где можно сесть. Шесть опор, скамьи по периметру, стол в центре; вмещает 10–12 человек. Работает как место ожидания для родителей, чьи дети на площадке напротив.	ø 5,0 м 16 м²
06	Детская площадка ПРОЕКТ Песок и травмобезопасное резиновое покрытие 30 мм	Перед клубом справа, в одном поле зрения с беседкой. Четыре элемента: песочница 2,5 × 2,5 м с крышкой; качалка-балансир для малышей 1,8 м; качели «Гнездо» ø1,0 м на стойке 2,5 м; спортивная лазилка 4,0 × 3,0 м с рукоходом и канатом. Зоны приземления выдержаны по ГОСТ Р 52169.	15,0 × 13,0 м 195 м²
07	Цветник перед входом в клуб ПРОЕКТ Многолетники, бортовой камень	Раскрыт прямо напротив входа в клуб — первое, что видит входящий. Содержание передаётся на общественный уход силами школы и совета ветеранов.	2,6 × 6,0 м 16 м²
08	Навес над входом в клуб ПРОЕКТ Металлический каркас, кровля — поликарбонат	Козырёк на металлическом каркасе из профильной трубы на двух стойках, вынос 2,4 м, высота 3,0 м. Закрывает входную площадку и крыльцо от дождя и снега; каркас окрашен в цвет кровли клуба.	2,4 × 3,6 м 8 м²

Экспликация: позиции 9–12


Позиция 9 — проектируемая; позиции 10–11 — существующие сооружения, в объём заявки не входят; позиция 12 подлежит демонтажу.

09	Парковочный карман и заезд ПРОЕКТ Щебёночное покрытие, заезд — асфальтобетон	Четыре машиноместа внутри ограждения плюс заезд шириной 5,0 м от проезжей части ул. Старожильской. Убирает стоянку автомобилей с дороги в дни мероприятий.	9,0 × 5,5 м 50 м²
10	Здание клуба СУЩЕСТВУЮЩЕЕ Существующее здание	Любино-Старожильский сельский клуб. Вход переносится на западный фасад и раскрывается на цветник и полянку — так входящий сразу попадает в зону праздника, а не в хозяйственный торец. Отступ от восточной границы участка — 11,8 м. Само здание в объём заявки не входит.	13,0 × 16,0 м вне объёма
11	Септик СУЩЕСТВУЮЩЕЕ Существующее сооружение	Действующий септик в 12,0 м от восточного забора. Сохраняется; люк выводится в отметку газона, зона обслуживания 3,0 м не застраивается.	Ø 3,2 м вне объёма
12	Уличные туалеты — на демонтаж ДЕМОНТАЖ Демонтаж	Две дощатые кабины у северо-западного угла. Демонтируются: они занимают закулисную зону сцены и закрывают выход к берегу. Взамен — санитарный блок в здании клуба (отдельная позиция сметы).	3,2 × 2,2 м вне объёма

Видовые кадры



1. От резных ворот. Распашные ворота на резных столбах; асфальтированная тропа шириной 5,0 м ведёт к клубу; сразу справа от ворот — шестигранная беседка, дальше справа — детская площадка, слева — полянка и соседний жилой дом.



2. С полянки на сцену. Полукруглая эстрада под сводом из оранжевого поликарбоната. Со стороны воды — прозрачная ветрозащита высотой 1,9 м; над ней, в проёме свода, с зрительских мест видно оз. Старица.



3. Детская площадка. Песочница, качалка-балансир, качели «Гнездо» и спортивная лазилка на песчано-резиновом покрытии перед клубом справа.

Сцена и северная граница участка

Вариант 1 В ДЕЙСТВУЮЩИХ ГРАНИЦАХ Сцена целиком внутри участка, ветрозащитная стенка — в 3,0 м от северной границы. • Не требует кадастровых работ, реализуется сразу. • Технический проход за сценой — 3,0 м: достаточно для обслуживания, но тесно для эвакуации артистов при массовом мероприятии. • Вид на озеро сохраняется: ветрозащита высотой 1,9 м, над ней — открытый проём свода высотой до 4,8 м.	Вариант 2 ПРЕДЛАГАЕМЫЙ Северная граница уточняется на 3,0 м в сторону берега озера, южная — на 3,0 м к дороге. • За сценой появляется полноценная зона 6,0 м: закулисы, эвакуационный выход, подъезд для разгрузки аппаратуры. • У дороги высвобождается 114 м² под парковочные карманы и безопасный заезд — автомобили перестают стоять на проезжей части. • Створ обзора озера с полянки не меняется: сцена смещается вместе с границей. • Требуются кадастровые работы до начала СМР.
---	---

Баланс территории

ПОКРЫТИЕ	ОБЪЕКТЫ	ПЛОЩАДЬ, м²
■ Асфальтобетон	Тропа, подход к входу, зрительская площадка, заезд	209
■ Газон (полянка)	Полянка с ткаными половиками	211
■ Песок и резина	Детская площадка	195
■ Деревянный настил	Сцена, беседка	41
■ Цветник	Многолетники перед входом в клуб	16
■ Щебень	Парковочный карман	50
Итого благоустройство		722

Исходные данные и допущения

Источник по участку. Публичная кадастровая карта, участок 55:11:100201:1471, уточнённая площадь 1 712 м², категория — земли населённых пунктов, вид использования — для размещения объектов культуры. В выписке ЕГРН адрес указан как ул. Старожильская, д. 46, на карте участок подписан номером 44 — расхождение адресации нужно устранить до подачи заявки.

Источник по размерам. Схема-обмер инициативной группы: длина участка по берегу 40 м, по улице 38 м, глубина 43–44 м; сцена 8×5 м; ширина асфальтированного прохода 5 м при длине 22 м до существующего забора; отступ от восточной границы до клуба 11,8 м; отступ от южного забора до клуба 7 м; заезд 6 м от забора до дороги; ширина парковки 6 м.

Допущение. Участок вычерчен трапецией 40 / 38 / 44 м — это даёт 1 716 м² против 1 712 м² по ЕГРН (расхождение 0,2 %). Габариты здания клуба и положение септика приняты по контуру на кадастровой карте; перед проектированием их следует подтвердить исполнительной съёмкой.

Что не входит в объём. Демонтаж существующих уличных туалетов и вынос септика показаны на плане, но в баланс площадей благоустройства не включены — это отдельная позиция сметы.