

Полянка у Старожильского клуба

Благоустройство территории Любино-Старожильского сельского клуба:
открытая сцена с видом на озеро Старица, зелёная полянка для деревенских
праздников, детская площадка и асфальтированный вход.


АДРЕС с. Любино-Малороссы, ул. Старожильская, 44в	КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 55:11:100201:1471	ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА 1 712 м²
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ Земли населённых пунктов	ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Для размещения объектов культуры	ПЛОЩАДЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 726 м²



Общий вид с юго-запада. Слева — ул. Старожильская, справа за участком — оз. Старица. Сцена развёрнута фронтом на полянку, за ней открывается вид на озеро.

Генеральный план

Масштаб 1:200 при печати на А3. Сплошная линия — действующая граница участка по ЕГРН, штриховая оранжевая — предлагаемое уточнение границ.



Экспликация: позиции 1–7

Номера соответствуют выноскам на генплане и в объёмной модели.

01	Сцена полукруглая с навесом и ветрозащитой ПРОЕКТ Деревянный настил; навес — оранжевый поликарбонат, ветрозащита — прозрачный сотовый поликарбонат	Эстрада высотой 0,9 м, фронт развёрнут на юг — к полянке. Свод на четырёх стойках: нижняя отметка 2,7 м, конёк 4,8 м. Со стороны озера Старица тыльная сторона и боковины закрыты прозрачными панелями высотой 1,9 м — они гасят ветер с воды, но не перекрывают вид: озеро читается над ветрозащитой, в проёме свода.	8,0 × 4,0 м 25 м²
02	Зрительская площадка перед сценой ПРОЕКТ Асфальтобетон	Твёрдое покрытие для танцев, выступлений и установки скамей на время праздника. Совпадает по ширине со сценой, образуя с ней единый прямоугольник композиции.	8,0 × 5,0 м 40 м²
03	Полянка с газоном и ткаными половиками ПРОЕКТ Газон обыкновенный по плодородному слою 15 см	Главное зрительское пространство: ровный газон, на который к праздникам расстилают деревенские тканые половики — привычный для села способ рассадки вместо скамеек. Полянка лежит левее входной тропы и раскрыта на сцену, образуя естественный амфитеатр глубиной 24 м.	8,8 × 24,0 м 211 м²
04	Входная группа: резные ворота и асфальтированная тропа ПРОЕКТ Асфальтобетон по щебёночному основанию; ворота — дерево с прорезной резьбой	В линии ограждения — распашные ворота шириной 5,0 м на резных столбах: прорезное очелье, ажурный подзор и вертикальный набор створок в традиции сибирской домовой резьбы. От ворот тропа шириной 5,0 м идёт к клубу (проезд пожарной техники) и коротким подходом 6,0 м выходит прямо на вход в здание. Тропа делит территорию на тихую западную половину (полянка, сцена) и активную восточную (беседка, детская).	ворота 5,0 м; тропа 5,0 × 22,0 м; подход 2,2 × 6,0 м 123 м²
05	Беседка шестигранная ПРОЕКТ Дерево, кровля — мягкая черепица	Стоит сразу справа от ворот — первая точка на участке, где можно сесть. Шесть опор, скамьи по периметру, стол в центре; вмещает 10–12 человек. Работает как место ожидания для родителей, чьи дети на площадке напротив.	Ø 5,0 м 16 м²
06	Детская площадка с лавочкой ПРОЕКТ Песчаное покрытие h = 30 см (125 м²); резиновое бесшовное 30 мм в зонах приземления (70 м²)	Перед клубом справа, в одном поле зрения с беседкой. Четыре элемента: песочница 2,5 × 2,5 м с крышкой; качалка-балансир для малышей 1,8 м; качели «Гнездо» Ø1,0 м на стойке 2,5 м; спортивная лазилка 4,0 × 3,0 м с рукоходом и канатом. Зоны приземления выдержаны по ГОСТ Р 52169. Покрытие комбинированное: под качелями «Гнездо» и лазилкой, где высота падения наибольшая, — резиновое бесшовное 30 мм (70 м²); остальная площадь, включая песочницу и качалку, — сеяный песок слоем 30 см по дренирующему основанию (125 м²), что по ГОСТ Р ЕН 1177 равноценно по травмобезопасности и вдвое дешевле. По южному краю площадки — детская лавочка 1,4 м с пониженным сиденьем 0,35 м, лицом к игровой зоне.	15,0 × 13,0 м 195 м²
07	Цветник за входом и лавочка ПРОЕКТ Многолетники, бортовой камень; лавочка — дерево по металлическим опорам	Узкая полоса многолетников вдоль западной стены сразу за входом: её видно и от ворот, и с крыльца. Напротив, на газоне перед входом, — лавочка 1,8 м со спинкой, развёрнутая к цветнику и зданию. Содержание цветника передаётся на общественный уход силами школы и совета ветеранов.	цветник 2,0 × 5,0 м; лавочка 1,8 м 10 м²

Экспликация: позиции 8–14

Позиции 8–10 — проектируемые; 11–13 — существующие, в объём заявки не входят; 14 подлежит демонтажу.

08	Навес над входом и информационные таблички ПРОЕКТ Металлический каркас, кровля — поликарбонат; таблички — латунь «под золото» с гравировкой	Козырёк на металлическом каркасе из профильной трубы на двух стойках, вынос 2,2 м, высота 3,0 м. На южном фасаде, в глухом простенке у юго-западного угла — справа от тротуарной дорожки — две таблички в один ряд на общей отметке 2,35 м: «Любино-Малоросский Старожильский клуб» (2,0 × 0,62 м) и следом «Библиотека» (1,15 × 0,40 м). Обе — с эффектом позолоты: полированная латунь с гравированными литерами. Окна первого простенка смещены восточнее, чтобы угловое поле осталось под таблички.	навес 2,2 × 3,6 м, h = 3,0 м 8 м²
09	Парковка на асфальтовой крошке и заезд ПРОЕКТ Асфальтовая крошка с уплотнением; заезд — асфальтобетон	Вынесена за ограждение, в полосу между проезжей частью и забором: шесть машиномест 2,5 × 5,0 м двумя карманами по сторонам от заезда. Отсыпка асфальтовой крошкой с уплотнением — дешево, ремонтпригодно силами села и не требует ливнёвки. Внутрь двора машины не заезжают: за воротами остаётся только пешеходная и пожарная тропа.	2 кармана 7,5 × 5,0 м; заезд 5,0 × 6,0 м 106 м²
10	Озеленение вдоль клуба: две берёзы и тополь ПРОЕКТ Саженцы с комом: берёза повислая h = 3–4 м, тополь пирамидальный h = 3–4 м	Ряд вдоль южного фасада клуба, в разрыве между зданием и детской площадкой: две берёзы по краям и пирамидальный тополь в середине. Ряд начинается восточнее табличек, чтобы кроны их не перекрывали. Ряд притеняет площадку в полуденные часы и зрительно связывает клуб с детской зоной, не перекрывая проход.	3 дерева, шаг 3,3 м вне объёма
11	Здание клуба СУЩЕСТВУЮЩЕЕ Существующее здание	Любино-Старожильский сельский клуб. Вход перенесён к южному концу западного фасада — туда, где тропа выходит к зданию, так что от ворот до двери остаётся прямой короткий подход. Отступ от восточной границы участка — 11,8 м. Само здание в объём заявки не входит.	13,0 × 16,0 м вне объёма
12	Большое дерево на полянке — сохраняется СУЩЕСТВУЮЩЕЕ Существующее насаждение	Взрослое дерево на газоне слева от входа в клуб. Сохраняется полностью: даёт единственную естественную тень на полянке, под ним садятся с половиками в жару. Приствольный круг ø3,0 м не застраивается и не асфальтируется, работы в зоне корней — вручную.	ø кроны ≈ 5,5 м вне объёма
13	Септик СУЩЕСТВУЮЩЕЕ Существующее сооружение	Действующий септик в 12,0 м от восточного забора. Сохраняется; люк выводится в отметку газона, зона обслуживания 3,0 м не застраивается.	ø 3,2 м вне объёма
14	Уличные туалеты — на демонтаж ДЕМОНТАЖ Демонтаж	Две дощатые кабины у северо-западного угла. Демонтируются: они занимают закулисную зону сцены и закрывают выход к берегу. Взамен — санитарный блок в здании клуба (отдельная позиция сметы).	3,2 × 2,2 м вне объёма

Видовые кадры



1. От резных ворот. Парковка на асфальтовой крошке вынесена за ограждение. За воротами тропа 5,0 м ведёт к клубу, справа — беседка и детская площадка, слева — полянка и соседнее нежилое здание.



2. С полянки на сцену. Эстрада под сводом из оранжевого поликарбоната. Со стороны воды — прозрачная ветрозащита 1,9 м; над ней, в проёме свода, видно оз. Старица.



3. Детская площадка. Песочница, качалка-балансир, качели «Гнездо», спортивная лазилка и детская лавочка на песчано-резиновом покрытии.



4. Вход и таблички. Козырёк на металлокаркасе над входом, цветник и лавочка. На южном фасаде у угла — две таблички «под золото» в один ряд.

Сцена и северная граница участка

Вариант 1 В ДЕЙСТВУЮЩИХ ГРАНИЦАХ

Сцена целиком внутри участка, ветрозащитная стенка — в 3,0 м от северной границы.

- Не требует кадастровых работ, реализуется сразу.
- Технический проход за сценой — 3,0 м: достаточно для обслуживания, но тесно для эвакуации артистов при массовом мероприятии.
- Вид на озеро сохраняется: ветрозащита высотой 1,9 м, над ней — открытый проём свода высотой до 4,8 м.

Вариант 2 ПРЕДЛАГАЕМЫЙ

Северная граница уточняется на 3,0 м в сторону берега озера, южная — на 3,0 м к дороге.

- За сценой появляется полноценная зона 6,0 м: закулисы, эвакуационный выход, подъезд для разгрузки аппаратуры.
- Парковочная полоса между дорогой и ограждением (114 м²) входит в границы участка — сейчас карманы частично выходят на придорожную полосу. Ограждение при этом не двигается: машины остаются снаружи, во двор въезда нет.
- Створ обзора озера с полянки не меняется: сцена смещается вместе с границей.
- Требуются кадастровые работы до начала СМР.

Баланс территории

ПОКРЫТИЕ	ОБЪЕКТЫ	ПЛОЩАДЬ, м²
■ Асфальтобетон	Тропа, подход к входу, зрительская площадка, заезд	193
■ Асфальтовая крошка	Два парковочных кармана за ограждением	76
■ Газон (полянка)	Полянка с ткаными половиками	211
■ Резиновое покрытие	Зоны приземления качелей «Гнездо» и лазилки	70
■ Песок h = 30 см	Основная площадь детской площадки	125
■ Деревянный настил	Сцена, беседка	41
■ Цветник	Многолетники за входом в клуб	10
Итого благоустройство		726

Дефектная ведомость и ориентировочная стоимость

Объёмы приняты по генплану и экспликации. Расценки укрупнённые, ориентировочные — до подачи заявки подтверждаются коммерческими предложениями.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СТОИМОСТЬ, ₽
1	Подготовительные работы и демонтаж				
1.1	Демонтаж двух дощатых уличных туалетов с вывозом и утилизацией	компл.	1	30 000	30 000
1.2	Срезка растительного слоя h = 15 см с вывозом грунта	м²	726	165	119 790
1.3	Вертикальная планировка и уплотнение основания	м²	726	95	68 970
Итого по разделу 1					218 760
2	Покрытия и озеленение основания				
2.1	Щебёночное основание h = 15 см под асфальтобетон	м²	193	780	150 540
2.2	Асфальтобетонное покрытие h = 5 см	м²	193	1 250	241 250
2.3	Отсыпка асфальтовой крошкой h = 10 см с уплотнением (парковка)	м²	76	620	47 120
2.4	Бортовой камень БР 100.20.8 с установкой на бетон	п.м	152	1 150	174 800
2.5	Основание под резиновое покрытие (щебень, песок, бетон)	м²	70	1 450	101 500
2.6	Резиновое бесшовное покрытие 30 мм в зонах приземления качелей и лазилки	м²	70	2 350	164 500
2.7	Песчаное травмобезопасное покрытие h = 30 см по дренирующему основанию с бортом	м²	125	780	97 500
2.8	Газон обыкновенный по плодородному слою 15 см	м²	211	390	82 290
2.9	Цветник: борт, плодородный грунт, посадка многолетников	м²	10	2 800	28 000
Итого по разделу 2					1 087 500
3	Малые формы детской площадки				
3.1	Песочница 2,5 × 2,5 м с крышкой	шт	1	62 000	62 000
3.2	Качалка-балансир для малышей	шт	1	38 000	38 000
3.3	Качели «Гнездо» ø 1,0 м на стойке 2,5 м	шт	1	96 000	96 000
3.4	Лазилка спортивная 4,0 × 3,0 м: рукоход, шведская стенка, канатная сетка	шт	1	158 000	158 000
3.5	Лавочка детская 1,4 м с сиденьем на отм. 0,35 м	шт	1	19 000	19 000
3.6	Урна уличная	шт	2	7 500	15 000
3.7	Монтаж МАФ с бетонированием опор и разметкой зон приземления	компл.	1	74 000	74 000
Итого по разделу 3					462 000

Разделы 4–6 и сводный итог

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СТОИМОСТЬ, ₽
4	Сценический комплекс				
4.1	Фундаменты столбчатые под сцену и навес	шт	10	9 500	95 000
4.2	Настил сцены полукруглый h = 0,9 м: каркас, лаги, террасная доска	м²	25	9 800	245 000
4.3	Навес сцены: гнутый металлокаркас, поликарбонат оранжевый 8 мм	компл.	1	268 000	268 000
4.4	Ветрозащита со стороны озера: прозрачный поликарбонат 8 мм в раме	м²	23	4 600	105 800
Итого по разделу 4					713 800
5	Прочие малые формы и входная группа				
5.1	Беседка шестигранная ø 5,0 м: каркас, кровля, скамьи, настил	шт	1	285 000	285 000
5.2	Лавочка 1,8 м со спинкой у входа в клуб	шт	1	24 000	24 000
5.3	Козырёк над входом 2,2 × 3,6 м на металлическом каркасе	компл.	1	78 000	78 000
5.4	Ворота распашные 5,0 м с прорезной резьбой, резные столбы	компл.	1	112 000	112 000
5.5	Таблички латунные «под золото» с гравировкой	шт	2	14 500	29 000
Итого по разделу 5					528 000
6	Озеленение				
6.1	Берёза повислая h = 3–4 м с комом, посадка с креплением	шт	2	8 500	17 000
6.2	Тополь пирамидальный h = 3–4 м с комом, посадка с креплением	шт	1	9 500	9 500
6.3	Защита приствольного круга существующего дерева на время работ	компл.	1	12 000	12 000
Итого по разделу 6					38 500
Итого прямые затраты					3 048 560
Непредвиденные работы и затраты, 5 %					152 428
Всего по ведомости					3 200 988

3 200 988 ₽ — ориентировочная стоимость; позиций в ведомости: 31

предельный бюджет 3 500 000 ₽

Использовано 91.5 % лимита

запас 299 012 ₽ (8.5 %)

Исходные данные и допущения

Источники, на которых построены чертежи, и расхождения, которые нужно устранить до подачи заявки.

Статус расценок. Ведомость укрупнённая и служит для обоснования заявки. Она не является локальным сметным расчётом по ТЕР/ФЕР и не заменяет его: для конкурсной документации потребуется сметный расчёт, выполненный в базисно-индексном методе с территориальными индексами Омской области на квартал подачи.

Что не учтено. НДС не выделен — принято, что работы выполняет подрядчик на УСН. Не учтены кадастровые работы по уточнению границ (вариант 2), вынос сетей, ливневая канализация и санитарный блок в здании клуба взамен сносимых туалетов — это отдельные позиции за рамками заявки.

Источник по участку. Публичная кадастровая карта, участок 55:11:100201:1471, уточнённая площадь 1 712 м², категория — земли населённых пунктов, вид использования — для размещения объектов культуры. В выписке ЕГРН адрес указан как ул. Старожильская, д. 46, на карте участок подписан номером 44 — расхождение адресации нужно устранить до подачи заявки.

Источник по размерам. Схема-обмер инициативной группы: длина участка по берегу 40 м, по улице 38 м, глубина 43–44 м; сцена 8×5 м; ширина асфальтированного прохода 5 м при длине 22 м до существующего забора; отступ от восточной границы до клуба 11, 8 м; отступ от южного забора до клуба 7 м; заезд 6 м от забора до дороги; ширина парковки 6 м.

Допущение. Участок вычерчен трапецией 40 / 38 / 44 м — это даёт 1 716 м² против 1 712 м² по ЕГРН (расхождение 0,2 %). Габариты здания клуба и положение септика приняты по контуру на кадастровой карте; перед проектированием их следует подтвердить исполнительной съёмкой.

Соседний участок. Западнее участка, за границей, расположено нежилое здание (уч. 55:11:100201:46). Оно на ремонте, будущее назначение не определено — в модели и на плане показано как контекст застройки, никаких работ по нему в заявку не входит. Если после ремонта там появится функция с посетителями, общая парковочная полоса вдоль улицы это выдержит.

Что не входит в объём. Демонтаж существующих уличных туалетов и вынос септика показаны на плане, но в баланс площадей благоустройства не включены — это отдельная позиция сметы.